

鞍山市生态环境局海城分局文件

海环审字〔2022〕37号

关于海城恒力纺织有限公司扩建项目环境影响 报告书的批复

海城恒力纺织有限公司：

你单位报送的《海城恒力纺织有限公司扩建项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下：

一、本项目位于海城市西柳镇宏基工业园南侧，总投资 1000 万元，其中环保投资 75 万元，新建厂房 5 座 3 层厂房，原厂房增加 1 层，新购设备，年产服装印花片 500 万件，印花布 100 万 m²。

报告书主要结论意见可信，环保对策措施可行，可作为本项目建设 and 环境管理的依据。

二、项目在设计、建设中应落实环保设施和污染防治措施，保护环境。具体要求有：

1. 确保各项污染物稳定达标排放。建设单位要高度重视本项目的环保工作，认真落实“报告书”提出的各项污染防治对策，强化环保设施的维修、保养，确保各污染物稳定达标排放。

2. 做好项目与周边敏感区防护。本项目环境保护距离 50 米，建设单位须积极配合地方政府做好环境保护距离范围内规划控制工作，不得规划、建设居民区、学校、医院等敏感目标。

3. 全面落实大气污染防治措施。在封闭调浆间设抽气口，在刮板印花车间侧墙设捕集口，圆网印花设置 1 套集气罩、收集后废气经二级活性炭吸附系统净化，达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级标准限值要求后有组织排放，厂房外监控点和厂界非甲烷总烃浓度分别满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值的要求。

4. 加强水环境保护。生活污水经化粪池满足《辽宁省污水综合排放标准》(DB 21/1627-2008)中排入污水处理厂标准，通过市政污水管网排入海城市西柳污水处理厂处理；印花网框清洗水、印花设备清洗废水等生产污水经管网排入海城汇通污水处理厂处理。危废暂存间、沉淀池、清洗水池、污水管网等做好防渗处理工作。

5. 做好固体废物处理处置，确保项目产生的固体废物收集及处理分别对应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的相关要求。

6. 落实隔声降噪措施。本项目应优选低噪声设备，采取合理布局、安装减震垫及设置减震基础等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业

厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。

7. 强化环境风险防范与应急管理。建设单位必须严格落实“报告书”提出的环境风险防范和应急措施，并制定企业突发环境事件应急预案，并定期开展环境风险隐患自查，及时整改存在的问题，确保环境安全。

三、你单位应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”制度及排污许可制度。项目竣工后，依法开展竣工环境保护验收。

四、环境影响报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

鞍山市生态环境局海城分局

二〇二二年九月十四日

