

# 鞍山市生态环境局海城分局文件

海环审字〔2023〕42号

## 关于海城市正鑫矿产品有限公司年加工滑石 6.1 万吨项目 环境影响报告表的批复

海城市正鑫矿产品有限公司：

经技术评估和审查，现就《海城市正鑫矿产品有限公司年加工滑石 6.1 万吨项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

一、项目位于海城市马风镇范马村，租赁海城市鑫源镁滑有限公司土地和闲置厂房及部分闲置设备，占地面积 16248m<sup>2</sup>，建设滑石粉生产线和滑石笔生产线各 2 条，年产滑石粉 6 万吨、滑石笔 0.1 万吨。项目总投资 500 万元，其中环保投资 72.5 万元。

二、修改完善后的报告表（报批稿）可以作为本项目的审批依据。我局原则同意报告表提出的评价结论和各项环境保护措施。

三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实报告表提出的防治环境污染和影响的各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

(一) 全面落实大气污染防治措施。生产工序均应设置于封闭车间内，物料放置于封闭库房内。在上料、破碎、包装、切割等产生工序设集气罩，雷蒙、立磨、环辊磨、气流磨和烘干通过管道与布袋除尘器连接，废气经布袋除尘器净化处理，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中新污染源二级排放标准限值要求后经高度符合要求的排气筒排放；生物质燃烧器以生物质成型颗粒为燃料，烟气经旋风+布袋除尘器净化处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中燃煤锅炉的大气污染物特别排放限值要求后经高度符合要求的排气筒排放。加强无组织废气污染控制，确保厂界废气浓度达标。

(二) 加强水环境保护。车辆冲洗废水经沉淀后回用，生活污水排入旱厕，定期清掏。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水。

(三) 优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

(四) 做好固体废物处理处置，确保项目产生的固体废物收集及处理分别对应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求。

(五) 项目生产车间设置50米卫生防护距离，建设单位应配合政

府做好规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

(六) 强化环境风险防范工作，确保环境安全。

四、你单位应落实环境保护主体责任，建立企业内部环境管理机构 and 体系，明确人员、职责和制度，做好环境管理工作。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序实施环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当重新报送审核。

六、海城市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境监察工作。你单位应当在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的环境影响报告表转送上述单位，按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

鞍山市生态环境局海城分局

二〇二三年七月八日



抄送：辽宁乔泰环保科技有限公司