

鞍山市生态环境局海城分局对海城市利泰新能源有限公司八里镇天然气管道专线工程环境影响评价文件拟作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对海城市利泰新能源有限公司八里镇天然气管道专线工程环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期 2024 年 5 月 27 日-2024 年 5 月 31 日（5 个工作日）。

电话：0412-3162793
通讯地址：海城市北顺城路 34 号 鞍山市生态环境局海城分局综合业务科（114200）
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起 5 个工作日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环评机构	建设项目概况	主要对策和措施
1	海城市利泰新能源有限公司八里镇天然气管道专线工程	海城市八里镇	海城市利泰新能源有限公司	辽宁诚致能源环境工程有限公司	项目位于海城市八里镇，项目总投资 1000 万元，管道采用埋地敷设方式，共建设 3 条天然气专线供气管线，管线总长为 4389 米。分别为：1、利尔、方宏线天然气管道专线供气工程，高压管线长度 343 米，管径 DN100mm，设计压力 4.0MPa，中压管线长度 716 米，管径 DN250mm，设计压力 0.4MPa，总长度为 1059 米。2、华宇线天然气管道专线供气工程，高压管线长度 127 米，管径 DN100mm，设计压力 4.0MPa，中压管线长度 1797 米，管径 DN250mm，设计压力 0.4MPa，总长度为 1924 米。3、乾赫线天然气管道专线供气工程，长度 1406 米，管径 DN250mm，设计压力 0.4MPa。	1. 落实大气污染防治措施。严格控制施工作业范围，不得超范围作业，避免在大风季节以及暴雨时节施工，采取施工场地围挡、物料堆放覆盖、湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗等抑尘措施，渣土车辆应封闭苫盖，不得超载运输和超速行驶，严禁撒漏造成二次扬尘污染。 2. 落实生态保护和恢复措施。施工活动严格控制范围，严禁施工人员、施工设备越界活动；施工物料集中堆存，不得随意堆放，有效地控制临时占地面积；控制地表剥离程度，开挖土石方直接利用，减少弃方和借方，基坑开挖的土壤分类存放，工程结束后及时利用原表土对施工造成的裸露面进行覆土，做好生态恢复工作。 3. 落实各项噪声防治措施。选择低噪声施工机械，加强设备、车辆的日常维修保养，对于高噪声设备采取加装消声器、隔声罩等措施，降低对周边环境的噪声影响。 4. 落实水污染防治措施。高压管道试压前对管道进行吹扫，采用无腐蚀性的清洁水进行分段试压，排水用于周边农田灌溉。。