

鞍山市生态环境局海城分局文件

海环审字（2024）73号

关于辽宁施奈尔室内装饰产品有限公司扩建厂房及配套项目环境影响报告表的批复

辽宁施奈尔室内装饰产品有限公司：

经技术评估和审查，现就《辽宁施奈尔室内装饰产品有限公司扩建厂房及配套项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

一、本项目位于海城市腾鳌镇周正村，新建1座生产厂房，设置粉碎机和磨粉机及配套的布袋除尘器，用于一期项目产生的不合格PVC板材的破碎加工以及一期项目的原材料和产品存放，年处理不合格PVC板材780吨，“二期年产300万平方米PVC新型环保装饰板材项目”不再建设。项目总投资400万元，其中环保投资17万元。

二、修改完善后的报告表（报批稿）可以作为本项目的审批依据。我局原则同意报告表提出的评价结论和各项环境保护措施。

三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实报告表

提出的“以新带老”及防治环境污染和影响的各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）全面落实大气污染防治措施。主要生产工序均应设置于封闭车间内，物料放置于封闭库房内。破碎、卸料、储料中间罐上料、磨粉机上料及磨粉等产尘工序废气收集后经布袋除尘器净化处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值二级标准要求后经高度符合要求的排气筒排放；压延成型过程产生的有机废气经碱液喷淋塔+活性炭净化装置处理，氯化氢、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值二级标准要求后经高度符合要求的排气筒排放。加强无组织废气污染控制，做好精细化管理，确保厂界废气浓度达标。

（二）加强水环境保护。吸附液满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627—2008）表2要求后经市政管网排入腾鳌污水处理厂集中处理。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水。

（三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）做好固体废物处理处置，确保项目产生的固体废物收集及处理分别对应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

（五）强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，有效防范和应对环境风险，确保环境安全。

四、你单位应落实环境保护主体责任，建立企业内部环境管理机构 and 体系，明确人员、职责和制度，做好环境管理工作。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可，并按规定程序实施环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当重新报送审核。

六、海城市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境监察工作。你单位应当在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的环境影响报告表转送上述单位，按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

鞍山市生态环境局海城分局

二〇二四年十一月



抄送：辽宁大奥环评有限公司