

# 鞍山市生态环境局海城分局对鞍山华有干粉砂浆有限公司干粉砂浆 建设项目等 2 个环境影响评价文件拟作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对鞍山华有干粉砂浆有限公司干粉砂浆建设项目等 2 个环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期 2025 年 4 月 28 日-2025 年 5 月 7 日（5 个工作日）。

电话：0412-3162793

通讯地址：海城市北顺城路 34 号 鞍山市生态环境局海城分局综合业务科（114200）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起 5 个工作日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环评机构	建设项目概况	主要对策和措施
1	鞍山华有干粉砂浆有限公司干粉砂浆建设项目	海城市岔沟镇岔沟村	鞍山华有干粉砂浆有限公司	辽宁诚致能源环境工程有限公司	项目位于海城市岔沟镇岔沟村，项目总投资 10000 万元，占地面积 8675m <sup>2</sup> ，建设制砂生产线 3 条、干粉砂浆生产线 1 条和制砖生产线 1 条，年产干粉砂浆约 50 万吨、路面砖 12.08 万吨。	<p>1. 主要生产工序均应设置于封闭车间内，物料放置于封闭库房或筒仓内。石块投料、颚破、锤破、筛分、分选废气采取集气罩或密闭管道收集，经布袋除尘器净化处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值要求后经高度符合要求的排气筒排放；配料投料、混合、包装、制砖成型投料、搅拌废气采取集气罩或密闭管道收集，经布袋除尘器净化处理，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的表 2 特别排放限值标准要求后经高度符合要求的排气筒排放；食堂安装油烟净化器，确保油烟达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准后排放。加强无组织废气污染控制，原料筒仓和成品筒仓呼吸废气经仓顶脉冲布袋除尘器处理，做好精细化管理，确保厂界废气浓度达标。</p> <p>2. 食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一起排入化粪池，定期清掏。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水和土壤。</p> <p>3. 优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。</p> <p>4. 做好固体废物处理处置，确保项目产生的固体废物收集及处理分别对应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。</p>

2	海城镁矿集团新压系上改造项目	海城市牌楼镇	海城镁矿创新科技有限公司	中冶焦耐（大连）工程技术有限公司	<p>项目位于海城市牌楼镇海城镁矿集团有限公司高纯镁砂厂厂区内,总投资600万元,对现有压球生产线进行改扩建,拆除原2台振动筛、2座原坯料仓,建设振动筛、螺旋输送机、斗式提升机、刮板输送机、皮带输送机、双螺旋混料机等,新增坯料仓、高纯粉料仓、镁石粉料仓、镁石粉缓冲仓、精矿粉缓冲仓及配套的仓顶除尘,改造后年产轻烧氧化镁球20万吨。</p>	<p>1. 主要生产工序均应设置于封闭车间内,物料放置于封闭库房内。压缩机落料粉尘、压球粉尘、皮带输送机落料粉尘、振动筛分机落料粉尘、筛分粉尘、成品球皮带输送机落料粉尘、成品缓冲槽落料粉尘采取集气罩或密闭管道收集,废气经布袋除尘器净化处理,满足《镁质耐火材料工业大气排放标准》(DB21/3011-2018)中表2大气污染物排放限值要求后经高度符合要求的排气筒排放。加强无组织废气污染控制,料仓落料粉尘、缓冲仓落料粉尘、坯料仓落料粉尘经仓顶布袋除尘处理,做好精细化管理,确保厂界废气浓度达标。</p> <p>2. 严格落实《报告表》提出的分区防渗措施,保护地下水和土壤。</p> <p>3. 优选低噪声设备,对产噪设备采取有效的减振、隔声措施,确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。</p> <p>4. 做好固体废物处理处置,确保项目产生的固体废物收集及处理分别对应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求。</p>
---	----------------	--------	--------------	------------------	---	--