

鞍山市生态环境局海城分局文件

海环审字〔2025〕19号

关于中科石业（辽宁）有限公司石材生产线建设项目 环境影响报告表的批复

中科石业（辽宁）有限公司：

经技术评估和审查，现就《中科石业（辽宁）有限公司石材生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

一、本项目位于海城市腾鳌镇永安村，占地面积 33899 平方米，利用现有构筑物建设 4 条年产 200 万平方米花岗岩板材、50 万平方米路边石生产线、1 条年产 40 万立方米砂石骨料生产线。项目总投资 11000 万元，其中环保投资 84.2 万元。

二、修改完善后的报告表（报批稿）可以作为本项目的审批依据。我局原则同意报告表提出的评价结论和各项环境保护措施。

三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实报告表提出的防治环境污染和影响的各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

(一) 全面落实大气污染防治措施。主要生产工序均应设置于封闭车间内，物料放置于封闭库房内。喷砂、砂石骨料投料、颚式破碎、圆锥破碎、筛分工序废气收集后通过布袋除尘器处理，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2排放限值后经高度符合要求的排气筒排放；生物质锅炉采用生物质颗粒为燃料，燃烧产生的烟气经旋风+布袋除尘器净化处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的表3“大气污染物特别排放限值”中的燃煤锅炉标准后经高度符合要求的排气筒排放；食堂安装油烟净化器，确保油烟达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中型规模标准后排放。加强无组织废气污染控制，切割、打磨、定长切边等工序采用湿式加工，做好精细化管理，确保厂界废气浓度达标。

(二) 加强水环境保护。生产废水经厂区内沉淀池处理后回用，锅炉排污水、生活污水和经隔油池处理的食堂废水排入化粪池，满足《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)排入污水处理厂标准后，定期拉至腾鳌污水处理厂处理。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水和土壤。

(三) 优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、隔声措施，夜间不生产，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

(四) 做好固体废物处理处置，确保项目产生的固体废物收集及处理分别对应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》

(GB18599-2020) 和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 相关要求。

(五) 强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，有效防范和应对环境风险，确保环境安全。

四、你单位应落实环境保护主体责任，建立企业内部环境管理机构 and 体系，明确人员、职责和制度，做好环境管理工作。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可，并按规定程序实施环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当重新报送审核。

六、海城市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境监察工作。你单位应当在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的环境影响报告表转送上述单位，按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

鞍山市生态环境局海城分局

二〇二五年四月三十日

行政审批专用章

210381000056951

抄送：辽宁佰益生态环保工程有限公司