

鞍山市生态环境局海城分局对海城市兴发冷冻有限公司锅炉改造项目等 2 个环境影响评价文件拟作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对海城市兴发冷冻有限公司锅炉改造项目等 2 个环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期 2025 年 11 月 14 日-2025 年 11 月 20 日（5 个工作日）。

电话：0412-3162793

通讯地址：海城市北顺城路 34 号 鞍山市生态环境局海城分局综合业务科（114200）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起 5 个工作日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环评机构	建设项目概况	主要对策和措施
1	海城市兴发冷冻有限公司锅炉改造项目	海城市牛庄镇向阳村	海城市兴发冷冻有限公司	沈阳嘉辉环保科技有限公司	项目位于海城市牛庄镇向阳村，总投资 40 万元，将现有锅炉房内 1 台 0.5t/h 燃煤锅炉及配套布袋除尘器和湿法脱硫等设施拆除，建设 1 台 3t/h 生物质锅炉及旋风+布袋除尘器等配套设施，为生产提供蒸汽，厂区内其他设施均保持不变。	<p>1. 主要生产工序均应设置于封闭车间内，物料放置于封闭库房内。生物质蒸汽锅炉以生物质成型颗粒为燃料，采用低氮燃烧，废气经旋风+布袋除尘器处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 3 燃煤锅炉大气污染物特别排放限值要求后经符合国家相关规范要求的排气筒排放。加强无组织废气污染控制，确保厂界废气浓度达标。</p> <p>2. 锅炉排污水、软化再生废水、生产废水经厂区内污水处理站经处理，满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表 2 和《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）排入污水处理厂的相关标准要求后，经市政管网排入牛庄镇污水处理厂处理。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水和土壤。</p> <p>3. 优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、隔声措施，夜间不生产，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。</p> <p>4. 做好固体废物处理处置，确保项目产生的固体废物收集及处理满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。</p>
2	海城市亿丰康源牧业有限公司饲料加工改建项目	海城市耿庄镇古城村	海城市亿丰康源牧业有限公司	辽宁诚致能源环境工程有限公司	项目位于海城市耿庄镇古城村，总投资 16.5 万元，将现有锅炉房内 1 台 2t/h 燃煤蒸汽锅炉拆除，建设 1 台 4t/h 生物质蒸汽锅炉，生产制度由 8 小时/天调整为 24 小时/天，年产饲料由 8 万吨提高至 24 万吨。	<p>1. 物料放置于封闭库房内。卸料、投料、粉碎、混合、破碎和筛分等工序含尘废气收集后经布袋除尘器处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 大气污染物排放限值要求后经符合国家相关规范要求的排气筒排放；生物质蒸汽锅炉以生物质成型颗粒为燃料，采用低氮燃烧，废气经旋风+布袋除尘器处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 3 燃煤锅炉大气污染物特别排放限值要求后经符合国家相关规范要求的排气筒排放。加强无组织废气污染控制，确保厂界废气浓度达标。</p> <p>2. 锅炉排污水和软化水处理废水用于厂区洒水抑尘，冬季排入化粪池；生活污水排入化粪池，定期清掏。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水和土壤。</p> <p>3. 优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、隔声措施，确保厂界噪声分别达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1、4 类标准要求。</p> <p>4. 做好固体废物处理处置，确保项目产生的固体废物收集及处理满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。</p>